

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
d.1	wycena indywidualna	Demontaż elementów wyposażenia - przeznaczone do likwidacji oraz przeznaczone do zamontowania po wykonaniu robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Rozebranie sufitów	m ²		
d.1	0429-05	13,21*14,94	m ²	197,357	
				RAZEM	197,357
3	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby ze ścian	m ²		
d.1	1214-02	(13,21*2+14,94*2)*1,0	m ²	56,300	
				RAZEM	56,300
2		Roboty w zakresie sufitu			
d.2	wycena indywidualna	Ewentualny demontaż i ponowny montaż jednostki klimatyzacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	d.2 wycena indywidualna	Sufity napinane - kompletny system	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-02	poz.3	m ²	56,300	
				RAZEM	56,300
7	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2	2009-07	poz.6	m ²	56,300	
				RAZEM	56,300
3		Instalacje elektryczne			
8	KNNR 5	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
d.3	0405-08	Rozdzielnia elektryczna	szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.3	1207-01	poz.12+poz.13	m	950,000	
				RAZEM	950,000
10	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.3	1208-01	poz.9	m	950,000	
				RAZEM	950,000
11	KNNR 5	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
d.3	1208-05	poz.9*0,025*0,025	m ³	0,594	
				RAZEM	0,594
12	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.3	0205-01	YDY 3x1,5 450,0	m	450,000	
				RAZEM	450,000
13	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.3	0205-02	YDY 3x2,5 500,0	m	500,000	
				RAZEM	500,000
14	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.3	0205-06	YDY 5x2,5 30,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
15	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.3	0205-06	YDY 5x4 15,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
16	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
d.3	0301-11	poz.17	szt.	52,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 12+5+1+34	szt. szt.	RAZEM 52,000	52,000
18	KNNR 5 d.3 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 12	szt. szt.	RAZEM 12,000	12,000
19	KNNR 5 d.3 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 5	szt. szt.	RAZEM 5,000	5,000
20	KNNR 5 d.3 0306-04 analogia	Łączniki żaluzjowe 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
21	KNNR 5 d.3 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 34	szt. szt.	RAZEM 34,000	34,000
22	d.3 kalk. własna	Oprawy reflektorowe LED wraz z szynoprzewodem wg aranżacji - dostawa i montaż 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
23	KNNR 5 d.3 0502-02	Oprawa typu biała tuba o wys ok., 12 cm, i szer 8 cm. 8	kpl. kpl.	RAZEM 8,000	8,000
24	KNNR 5 d.3 0502-02	Oprawy ewakuacyjne 3	kpl. kpl.	RAZEM 3,000	3,000
25	KNNR 5 d.3 0502-02	Oprawy awaryjne 7	kpl. kpl.	RAZEM 7,000	7,000
26	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 14	pomiar pomiar	RAZEM 14,000	14,000
27	KNNR 5 d.3 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	RAZEM 1,000	1,000
28	KNNR 5 d.3 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	RAZEM 1,000	1,000
29	KNNR 5 d.3 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 13	pomiar pomiar	RAZEM 13,000	13,000
30	KNNR 5 d.3 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	RAZEM 1,000	1,000
31	KNNR 5 d.3 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
32	KNNR 5 d.3 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 33	szt. szt.	RAZEM 33,000	33,000
33	KNNR 5 d.3 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	RAZEM 1,000	1,000
34	KNNR 5 d.3 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
	33		prób.	33,000	
				RAZEM	33,000